



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 15»


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)

№ 231-2022

Детская школа искусств № 15

Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красная, д. 236, помещение 2



Дата изготовления отчета: 04 апреля 2022 г.

Исполнитель: КГО ООО ВОИ
Заказчик: МАУДО «ДШИ № 15»

Кемерово, 2022 г.



Введение

Основание и исходные данные для проведения обследования объекта *Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №15»*, по адресу *Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово ул. Красная, д. 23б, помещение 2 договор оказания услуг № б/н от «23» декабря 2021 г.*

Дата проведения: **04.03.2022 г.**

Время проведения: **14:30 – 17:25**

Общие сведения об объекте:

1. Наименование (вид) объекта: **МАУДО «ДШИ № 15», помещение 2**
2. Адрес объекта: **650992, Россия, по адресу 650992, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово ул. Красная, д. 23б, помещение 2**
3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания - **помещение 2 состоящее из трех этажей, общей площадью 934,8 м²**
- наличие прилегающего земельного участка: **нет**
4. Год постройки здания: **1960 г.**
5. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №15»; МАУДО «ДШИ № 15»**
6. Юридический адрес организации: **улица Красная, д. 23б, помещение 2, г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс, 650992, Российская Федерация,**
7. Основание для пользования объектом: **Оперативное управление**
8. Форма собственности – **Государственная**
9. Территориальная принадлежность – **Муниципальная**
10. Вышестоящая организация – **Администрация г. Кемерово в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово и Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово.**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №15» создано в целях реализации дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности, их профессиональную ориентацию в области искусств; формирование общей культуры учащихся, социализацию и адаптацию их к жизни в обществе.

Предметом деятельности Учреждения является:

- оказание услуг (выполнение работ) в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- дополнительное образование детей и взрослых (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств,
- реализация общеобразовательных программ в области искусств

Перечень нормативных документов, на соответствие требования которых проводилось обследование объекта:

- Федеральный закон от 24.11.95 г. № 181-ФЗ (ред. От 30.10.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»;
- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (с изменениями №1, №2, №3);
- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»;
- ГОСТ Р 51671-2015 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»;
- ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»;
- ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»
- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;
- СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования»
- ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;
- ГОСТ Р 56177-2014 «Устройство закрывания дверей (доводчики). Технические условия»;
- ГОСТ Р 56832-2015 «Шрифт Брайля. Требования и размеры»;
- ГОСТ Р 58512-2019 «Рельефно-графическое изображение для слепых. Технические характеристики».



СОГЛАСОВАНО
Председатель КОО ООО ВОИ

Захарчук А.В.
«04» апреля 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ДШИ № 15»

Мамзер Н.О.
«04» апреля 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры № 231-2022

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *МАУДО «ДШИ № 15»*
- 1.2. Адрес объекта: *650992, Россия, по адресу Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово ул. Красная, д. 23б, помещение 2*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания - помещение 2 состоящее из трех этажей, площадью 934,8 м²
- наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания: *1960 г.*, последнего капитального ремонта: *не проводился*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *2022 -2026 гг.*
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №15» (МАУДО «ДШИ № 15»)*
- 1.7. Юридический адрес организации: *650992, Россия, по адресу Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово ул. Красная, д. 23б, помещение 2*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *Оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности: *Государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *Муниципальная*
- 1.11. Вышестоящая организация: *Администрация г. Кемерово в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово и Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово.*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *650000, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово ул. Притомская набережная, д. 7б.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: *образование*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *дополнительное образование детей и взрослых (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств), реализация общеобразовательных программ в области искусств*
- 2.3. Форма оказания услуг: *На объекте*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *Все возрастные категории*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): *Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха*



- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **830 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **Нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

1) по ул. Красноармейской до остановки «Кристалл»: автобус № 16, 27, 49, 205; троллейбус № 1, 4, 6, 7; маршрутное такси № 5, 15, 16, 33.

2) по пр. Ленина до остановки «Искитимский мост»: автобус № 1, 8, 10, 17, 19, 42, 81, 89э, 91, 101, 105, 127; троллейбус № 2, 3, 6, 11, 12; маршрутное такси № 2, 4, 6, 10, 17, 22, 36, 37, 40, 44, 47, 81, 105, 127; трамвай № 1.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта:

- от остановки транспорта «Кристалл», находящейся на ул. Красноармейской 400 м

- от остановки транспорта «Искитимский мост» находящейся на проспекте пр. Ленина – 200м.;

3.2.2. Время движения:

- от остановки транспорта «Кристалл», находящейся на ул. Красноармейской 5-10 мин.

- от остановки транспорта «Искитимский мост», находящейся на проспекте пр. Ленина – 5-10 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекресток:

- на пути следования от остановки транспорта «Кристалл», находящейся на ул. Красноармейской – есть регулируемый, с таймером;

- на пути следования от остановки транспорта «Искитимский мост», находящейся на проспекте пр. Ленина есть регулируемый, с таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - **форма обслуживания ДУ**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У), ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидам с нарушением умственного развития.

Объект не доступен для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2022-2026 гг.**
в рамках исполнения *плана мероприятий для обеспечения доступности объекта МАУДО «ДШИ № 15» и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН находящейся по адресу г. Кемерово, ул. Красная, д. 23б, помещение 2*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **ДП-В.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии *не требуется*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): *не требуется*

4.4.3. техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации): *не требуется*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией: *требуется*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: *требуется согласование с КГО ООО ВОИ*

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, официальном сайте **МАУДО «ДШИ № 15»**

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» марта 2022 г.
2. Акт Обследования объекта от «28» марта 2022 г.

- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **830 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **Нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

1) по ул. Красноармейской до остановки «Кристалл»: автобус № 16, 27, 49, 205; троллейбус № 1, 4, 6, 7; маршрутное такси № 5, 15, 16, 33.

2) по пр. Ленина до остановки «Искитимский мост»: автобус № 1, 8, 10, 17, 19, 42, 81, 89э, 91, 101, 105, 127; троллейбус № 2, 3, 6, 11, 12; маршрутное такси № 2, 4, 6, 10, 17, 22, 36, 37, 40, 44, 47, 81, 105, 127; трамвай № 1.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. **расстояние до объекта:**

- от остановки транспорта «Кристалл», находящейся на ул. Красноармейской 500 м

- от остановки транспорта «Искитимский мост» находящейся на проспекте пр. Ленина – 450 м.;

3.2.2. Время движения:

- от остановки транспорта «Кристалл», находящейся на ул. Красноармейской 10 мин.

- от остановки транспорта «Искитимский мост», находящейся на проспекте пр. Ленина – 9 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекресток:

- на пути следования от остановки транспорта «Кристалл», находящейся на ул. Красноармейской – есть регулируемый, с таймером;

- на пути следования от остановки транспорта «Искитимский мост», находящейся на проспекте пр. Ленина есть регулируемый, с таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - **форма обслуживания ДУ**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО «ДШИ № 15»

Мамзер Н.О.

«28» марта 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДАСТУПНОСТИ ОСИ
№ 231-2022

г. Кемерово

28 марта 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *МАУДО «ДШИ № 15»*
- 1.2. Адрес объекта: *650992, Россия, по адресу Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово ул. Красная, д. 23б, помещение 2*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания - помещение 2 состоящее из трех этажей, площадью 934,8 м²
- наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания: *1960 г.*, последнего капитального ремонта: *не проводился.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *2022-2026 гг.*
- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №15» (МАУДО «ДШИ № 15»)*
- 1.7. Юридический адрес организации: *650992, Россия, по адресу Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово ул. Красная, д. 23б, помещение 2*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *Оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности: *Государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *Муниципальная*
- 1.11. Вышестоящая организация: *Администрация г. Кемерово в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово и Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *650000, Российская Федерация, Кемеровская область- Кузбасс, г. Кемерово ул. Притомская набережная, д. 7б.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: *образование.*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *дополнительное образование детей и взрослых (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств), реализация общеобразовательных программ в области искусств.*
- 2.3. Форма оказания услуг: *На объекте*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *Все возрастные категории*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): *Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития*



- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **830 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **Нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

1) по ул. Красноармейской до остановки «Кристалл»: автобус № 16, 27, 49, 205; троллейбус № 1, 4, 6, 7; маршрутное такси № 5, 15, 16, 33.

2) по пр. Ленина до остановки «Искитимский мост»: автобус № 1, 8, 10, 17, 19, 42, 81, 89э, 91, 101, 105, 127; троллейбус № 2, 3, 6, 11, 12; маршрутное такси № 2, 4, 6, 10, 17, 22, 36, 37, 40, 44, 47, 81, 105, 127; трамвай № 1.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта:

- от остановки транспорта «Кристалл», находящейся на ул. Красноармейской 500 м.;

- от остановки транспорта «Искитимский мост» находящейся на проспекте пр. Ленина – 450 м.;

3.2.2. Время движения:

- от остановки транспорта «Кристалл», находящейся на ул. Красноармейской 10 мин.

- от остановки транспорта «Искитимский мост», находящейся на проспекте пр. Ленина – 9 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекресток:

- на пути следования от остановки транспорта «Кристалл», находящейся на ул. Красноармейской – есть регулируемый, с таймером;

- на пути следования от остановки транспорта «Искитимский мост», находящейся на проспекте пр. Ленина есть регулируемый, с таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - **форма обслуживания ДУ**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У), ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидам с нарушением умственного развития.

Объект не доступен для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску.

Заключение комиссии

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- Положение (Правила или Политику) об организации доступности учреждения и предоставляемых на нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в организации;
- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- должностные инструкции сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности учреждения и услуг и инструктаж персонала в организации;
- должностные инструкции сотрудников (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственных за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;

- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;
- обеспечить допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 386 н.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52873 и требованиями СП 59.13330.2020.

2. Вход в здание:

- выполнить переустройство пандуса в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017;
- переустановить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом рядом с планируемым вновь устраиваемым пандусом в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- переустановка кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи рядом с входной дверью на нормативную высоту в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- установить двухстворчатую дверь тамбура при входе в помещение 1 этажа с одной рабочей створкой имеющей ширину – 0,9 м. в соответствии с СП 59.13330.2020;
- уменьшить имеющиеся пороги при выходе из тамбура на входную площадку до нормативного значения 0,014 м. в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- установить знак, у входной двери, указывающий на их доступность в соответствии с СП 59.13330.2020;
- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015, надписи выполнить с применением тактильного плоскочечатного шрифта и с применением системы Брайля в соответствии с СП 59.13330.2020.

3. Пути движения внутри здания:

- обеспечить ширину однопольных дверных проемов кабинетов в свету не менее 0,9 м., в капитальных стенах – 0,8 м. в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- уменьшить имеющиеся пороги до нормативного значения 0,014 м. в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- в коридоре 1 этажа вблизи входа разместить информационную тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений в здании в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- обустроить пути эвакуации для МНГ в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;

- обеспечить занижение порога до нормативных значений в гардеробе в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- предусмотреть выделение кабинетов на первом этаже для проведения занятий для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

5. Санитарно-гигиеническое помещение:

- оборудовать санузел для МГН на первом этаже в помещении №10 (план первого этажа) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012.

6. Система информации на объекте:

- идентифицировать символами доступности доступные для МГН элементы здания и территории (входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны, входы в общественные уборные, зоны предоставления услуг, пути эвакуации инвалидов, безопасные зоны, специальные зоны отдыха и ожидания для МГН), а также в местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации (целесообразно использовать международные символы) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52873 и требованиями СП 59.13330.2020.

2. Вход в здание:

- установить двухстороннее ограждение лестничного марша крыльца предназначенного для адаптации для инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- переустановка кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи рядом с входной дверью на нормативную высоту в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- уменьшить имеющиеся порог при выходе из тамбура на входную площадку до нормативного значения 0,014 м. в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015, надписи выполнить с применением тактильного плоскочечного шрифта и с применением системы Брайля в соответствии с СП 59.13330.2020.

3. Пути движения внутри здания:

- обеспечить ширину однопольных дверных проемов кабинетов в свету не менее 0,9 м., а в капитальных стенах не менее 0,8 м. в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- оборудовать коридор горизонтальными одиночными поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 и требованиями СП 59.13330.2020;
- оборудовать лестницу непрерывными поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 и требованиями СП 59.13330.2020;
- обустроить пути эвакуации для МНГ в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

5. Санитарно-гигиеническое помещение:

- оборудовать санузел для МГН на первом этаже в помещении №10 (план первого этажа) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012;
- до момента переустройства помещения №10 (план первого этажа) под туалет для МГН рекомендуется туалет общего пользования, расположенного на втором этаже адаптировать для инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

6. Система информации на объекте:

- идентифицировать символами доступности доступные для МГН элементы здания и территории (входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны, входы в общественные уборные, зоны предоставления услуг, пути эвакуации инвалидов, безопасные зоны, специальные зоны отдыха и ожидания для МГН), а также в местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.) устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации (целесообразно использовать международные символы) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52873 и требованиями СП 59.13330.2020.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.

3. Пути движения внутри здания:

- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- рекомендовано установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);
- рекомендовано организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
- организовать оказание ситуационной помощи;
- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

5. Санитарно-гигиеническое помещение:

- оборудовать санузел для МГН на первом этаже в помещении №10 (план первого этажа) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012;
- до момента переустройства помещения №10 (план первого этажа) под туалет для МГН рекомендуется туалет общего пользования, расположенного на втором этаже адаптировать для инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

6. Система информации на объекте:

- необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации (целесообразно использовать международные символы) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория прилегающая к зданию:

- восстановить целостность покрытия путей движения, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52873 и требованиями СП 59.13330.2020.

2. Вход в здание:

- выполнить тактильно-контрастный указатель перед входной дверью, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- выполнить тактильно-контрастные указатели перед адаптируемым лестничным маршем крыльца в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- выполнить контрастную маркировку краевых ступеней лестничного марша крыльца в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- выполнить контрастные маркировки контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверных проемов входа и тамбуров в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- выполнить на прозрачных полотнах дверей входа и тамбура яркой контрастной маркировки в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

3. Пути движения внутри здания:

- выполнить на участках пола перед доступными дверными проемами (только там, где технически возможно выполнить), перед лестницей тактильные предупредительные разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2018, СП 59.13330.2020, Приложение Б, СП 136.13330.2012 с изменениями № 1 09.09.2016;
- выполнить на прозрачных полотнах дверей яркой контрастной маркировкой. в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- обустроить пути эвакуации для МНГ в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля)) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

5. Санитарно-гигиеническое помещение:

- оборудовать санузел для МГН на первом этаже в помещении №10 (план первого этажа) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012;
- до момента переустройства помещения №10 (план первого этажа) под туалет для МГН рекомендуется туалет общего пользования, расположенного на втором этаже адаптировать для инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

6. Система информации на объекте:

- идентифицировать символами доступности доступные для МГН элементы здания и территории (входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны, входы в общественные уборные, зоны предоставления услуг, пути эвакуации инвалидов, безопасные зоны, специальные зоны отдыха и ожидания для МГН), а также в местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации (целесообразно использовать международные символы) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями умственного развития необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория прилегающая к зданию:

- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52873 и требованиями СП 59.13330.2020.

2. Вход в здание:

- организовать донесение информации об объекте и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.

3. Пути движения внутри здания:

- организовать донесение информации об объекте и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке;
- обустроить пути эвакуации для МНГ в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи;
- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке;
- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

5. Санитарно-гигиеническое помещение:

- оборудовать санузел для МГН на первом этаже в помещении №10 (план первого этажа) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012;
- до момента переустройства помещения №10 (план первого этажа) под туалет для МГН рекомендуется туалет общего пользования, расположенного на втором этаже адаптировать

для инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

6. Система информации на объекте:

- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке;
- идентифицировать символами доступности доступные для МГН элементы здания и территории (входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны, входы в общественные уборные, зоны предоставления услуг, пути эвакуации инвалидов, безопасные зоны, специальные зоны отдыха и ожидания для МГН), а также в местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020;
- необходимо применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации (целесообразно использовать международные символы) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 2022-2026 гг.

в рамках исполнения *плана мероприятий для обеспечения доступности объекта МАУДО «ДШИ № 15» и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН находящейся по адресу г. Кемерово, ул. Красная, д.23б, помещение 2*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **ДП-В.**

- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. согласование на Комиссии *не требуется*
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) *не требуется*
- 4.4.3. техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации) *экспертиза не требуется*
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией *требуется*
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов *требуется согласование с КОО ООО ВОИ*
- 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, официальном сайте **МАУДО «ДШИ № 15»**

1. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 5 листах.
 2. Входа (входов) в здание на 8 листах.
 3. Путей движения в здании на 12 листах.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 8 листах.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 10 листах.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 листах.
- План адаптации для МГН объекта на 3 листах.
План мероприятий на 9 листах.
Результаты фото фиксации на объекте на 9 листах.
Позэтажный план на 3 листах.
Информация о путях движения к объекту на 2 листах.

Рабочая группа:

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МГН

Захарова Л.А.

Специалист КГО ООО ВОИ

Жирякова Т.А.

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

Кондратенко А.П.

Представители общественных организаций инвалидов:

Представитель КГО ООО ВОИ

Тихонов Н.Н.

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ
от 28 марта 2022 г.
к Паспорту доступности ОСИ
№ 231-2022 от 04 апреля 2022 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАУДО «ДШИ № 15»
г. Кемерово, уд. Красная, д. 23б, помещение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения от остановки до учреждения	есть			<ul style="list-style-type: none"> На остановках <i>по ул. Красноармейской «Кристалл» на пр. Ленина «Искитимский мост»</i> отсутствуют схемы движения к объекту для МГН. На путях движения от остановок имеются неровности, чередование возвышенностей и впадин. Отсутствуют съезды при перепадах высот поверхностей пешеходных путей, а так же проезжей части и тротуара на остановках общественного транспорта (высота бордюра не соответствует нормативным требованиям). Отсутствуют на остановках общественного транспорта линия безопасности. 	К,О,С,Г,У	Установить информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ; <i>прим. п.5.1.3 СП 59.13330.2020.</i>	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР.
						К,О,С,Г,У	<p>Рекомендовано обратиться в Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Кемерово с ходатайством с требованием:</p> <p>1. О восстановлении целостность покрытия пешеходного пути тротуаров:</p> <ul style="list-style-type: none"> покрытие должно быть ровным, поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 – 0,75 кН/кН. <p><i>п.5.1.11 СП 59.13330.2020.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.. Перепад 	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР.

						<p>высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,015 м.</p> <p><i>п.5.1.9 СП 59.13330.2020.</i></p> <p>- в местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (50%) или устраивают съездами.<i>п.5.1.8 СП 59.13330.2020.</i></p> <p>2. Рекомендуется выполнить на ближайших остановках общественного транспорта линию безопасности на расстоянии 420 мм. от края бордюра.</p> <p><i>Приложение Б СП 136.13330.2012 (09.09.2016 Изменения № 1); ГОСТ 52875-2018</i></p>		
1.2	Вход (входы) на территорию	есть		1	<ul style="list-style-type: none"> Учреждение ДШИ №15 находится на закрытой территории ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции». Проход и проезд на территорию осуществляется через КПП. Отсутствует номер телефона для связи с охранником при въезде через шлагбаум. Ширина дверей на входе и выходе в КПП, а так же ширина прохода КПП не отвечают нормативным требованиям. Порог при входе в КПП не отвечает нормативным требованиям. 	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>К</p> <p>К</p>	<p>Необходимо решить вопрос с собственником территории о беспрепятственном проезде к учреждению автотранспорта инвалидов на которых установлены опознавательные знаки "Инвалид».</p> <p>Необходимо при въезде через шлагбаум указать номер телефона для связи с охранником для беспрепятственного проезда автотранспорта инвалидов-колясочников.</p> <p>Ширина проема, доступного для инвалида на кресле-коляске должна иметь ширину 0,9м. Для обеспечить прохода для инвалида-колясочника необходимо при входе в КПП установить кнопку вызова для оказания ситуационной помощи или указать номер телефона для открытия</p>	<p>Организационные мероприятия</p> <p>Организационные мероприятия</p> <p>Организационные мероприятия</p>

							шлагбаума.	
1.3	Путь (пути) движения на территории	есть		2	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует схема движения по территории. Отсутствие зоны отдыха. 	К,О,С,Г,У О,С,Г,У	<p>Обеспечить систему средств информационной поддержки и навигации на пути движения, доступного для инвалидов. Рекомендуется предусмотреть установку мнемосхемы. п.5.1.3 СП 59.13330.2020, п.5.6 СП 136.13330.2012.</p> <p>Рекомендовано разместить на участке объекта на основных путях движения скамьи с опорами для спины и подлокотником. Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов. прим. п.5.3.1 СП 59.13330.2020.</p>	<p>Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСП.</p> <p>Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСП.</p>
1.4	Лестница (крыльцо)	нет						
1.5	Пандус (наружный)	нет						
1.6	Автостоянка и парковка	Обще доступная, бесплатная		3	<ul style="list-style-type: none"> На стоянке возле объекта не организована парковка транспортных средств для инвалидов. 	К,О,С,Г,У	<p>- Рекомендовано выделить на парковке 10% машино-мест для людей с инвалидностью, в том числе 5% расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Необходимо обозначить каждое выделенное машино-место дорожной разметкой и дорожными знаками. п.5.2.1 СП 59.13330.2020.</p> <p>- Разместить места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидами недалеко от входа, доступного для инвалидов (не далее 50м.). п.5.2.2 СП 59.13330.2020.</p>	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСП.

							<p>- Выполнить разметку мест для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м. <i>п.5.2.4 СП 59.13330.2020.</i></p>	
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, С, Г, У	<p>- Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку доступному к входу в здание с учётом требований СП 42.13330. <i>п.5.1.3. СП 59.13330.2020.</i></p> <p>- Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (К, С) ДЧ-И (О, Г, У)	-	1-3	Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Прилегающая территория доступна частично для инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Прилегающая территория недоступна для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску.

Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН на всех путях движения. Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидам и МГН по участку к доступному входу в здание с учётом требований СП 42.13330.

Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН.

Для организации ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте персоналом учреждения необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

					<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестничных маршей крыльца 	С	<p>указатели «Внимание, прямо по ходу движения лестница» глубиной 500-600 мм и шириной равной ширине участка лестницы на расстоянии 300 мм. от кромки проступи ступени. табл. 3, п.4 ГОСТ Р 52875-2018.</p> <p>Необходимо нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестничного маршем адаптируемого крыльца в виде одной или нескольких полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Контрастная маркировка может быть выполнена при помощи краски, противоскользящей ленты или наклейки на ступень. п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, рис. В22 приложения В СП 136.13330.2012.</p>	решение с ТСР, Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР,
2.2	Пандус (наружный)	есть		4,6,7	<ul style="list-style-type: none"> Наружный пандус состоящий из двух маршей и поворотной площадки имеет уклон более 17%, что не отвечает нормативным требованиям. Ширина пандуса: <ul style="list-style-type: none"> - первого марша – 1,19 м; - второго марша – 0,98 м. Завершающие горизонтальные части поручней пандуса не отвечают нормативным требованиям. 	К,О	<p>Необходимо выполнить устройство пандуса в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.</p> <p>Пандус должен отвечать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - длина одного марша пандуса должна быть не более 9 м. п.5.1.14 СП 59.13330.2020; - уклон пандуса 1:20 (5%) и шириной марша пандуса (расстояние между поручнями ограждения пандуса) должна быть в пределах 0,9-1 м. п.5.1.14 СП 59.13330.2020; - пандус должен иметь бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 0,05 м. п.5.1.16 СП 59.13330.2020; - пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м. 	Капитальный ремонт, Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР,

						<p>п.6.1.2, п. 5.1.14 СП 59.13330.2020; - поручни должны соответствовать требованиям п. 5.1.5, п.5.2.6.1, п 5.2.6.2 ГОСТ Р 51261; - завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее минипандуса на 0,3 м. и не с травмирующими завершениями. п.5.1.14, 5.1.13, п. п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.2.6.2 ГОСТ Р 51261-2017.</p> <p>Необходимо установить кнопку вызова персонала около пандуса на высоте 0,9 м от уровня земли и разместить рядом табличку контрастного цвета с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.). таблицы 8.1 п. 5.4 СП 31-102-99, п.6.1.1 СП 59. 13330.2020.</p>		
2.3	Входная площадка	есть		6, 8	<ul style="list-style-type: none"> • На участке пола входной площадки центрального входа перед входной дверью отсутствует тактильная предупредительная разметка. • Информация на входе о назначении помещения не соответствует требованиям. При входе в здание отсутствует тактильная информация. 	С К, О, С, Г, У	<p>Выполнить локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание» технически не возможно. Необходимо, после капитального ремонта центрального лестничного марша (центрального крыльца) выполнить локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание» перед входной наружной дверью в соответствии с ГОСТ Р 52875 на ширину дверного проема глубиной 0,5 – 0,6 м. на расстояние ширины открывающегося полотна двери от положения двери в закрытом состоянии. п. 6.1.8 СП 59.13330.2020, табл. 3, п.5 ГОСТ Р 52875-2018.</p> <p>- Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме входа доступного для МГН рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м. со стороны дверной ручки в</p>	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия.</p> <p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия.</p>

					<ul style="list-style-type: none"> • Расположение кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи не отвечает нормативным требованиям и не удобна для использования посетителей на кресле-коляске. 	<p>К, О, С, Г, У</p>	<p>соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 (в том числе тактильные);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Информирование тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символом, а также рельефно-точечного шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. п. 6.5.1, п. 6.5.2, п. 6.5.9 СП 59.13330.2020; - Для создания визуальной информации рекомендуется использовать общепотребительные символы и пиктограммы. Шрифт и начертание символов рекомендуется принимать по ГОСТ 10807, ГОСТ Р 52131, ГОСТ 12.4.026.(в том числе тактильные). п.10.2.2 СП 136.13330.2012; <p>Переустановить кнопку вызова персонала перед входной дверью на высоте 0,9 м. от уровня пола входной площадки, разместить рядом табличку контрастного цвета с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.). таблицы 8.1 п. 5.4 СП 31-102-99, п.6.1.1 СП 59.13330.2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - Закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте. 	<p>мероприятия.</p> <p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия</p> <p>Организационные мероприятия</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------	---	--

2.4	Двери входные	есть		8	<ul style="list-style-type: none"> • Дверь входная, ведущая в тамбур двухстворчатая имеет ширину рабочей створки в свету 0,9 м. имеет порог со стороны тамбура - 0.05 м., что не отвечает нормативным требованиям. Дверь не имеет контрастной маркировки по периметру. Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей. 	К,О,С	<p>Необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устранить порог в соответствии с нормативными требованиями (наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги, но при этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.); п.6.1.5 СП 59.13330.2020; - выполнить контрастную маркировку контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверных проемов входа в тамбур и входа в помещение из тамбура обеих входов п. 6.2.23 СП 59.13330.2020, табл. А3 п.1.3 СП 136.13330.2012; - выполнить локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание» перед входной наружной дверью в соответствии с ГОСТ Р 52875 на ширину дверного проема глубиной 0,5 – 0,6 м. на расстояние ширины открывающегося полотна двери от положения двери в закрытом состоянии. п. 6.1.8 СП 59.13330.2020, табл. 3, п.5 ГОСТ Р 52875-2018. - выполнить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах входной двери (на обеих полотнах) в форме круга диаметром на высоте 1,3-1,4 м. п. 6.1.6 СП 59.13330.2020. 	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
					<ul style="list-style-type: none"> • Дверь входная в тамбуре, ведущая в помещение 1 этажа двухстворчатая имеет ширину рабочей створки в свету 0,64 м. Дверь не имеет контрастной маркировки по периметру. Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей. 	К,О,С	<p>Необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить входную двухстворчатую дверь с одной рабочей створкой имеющей ширину – 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020; - выполнить контрастную маркировку контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверных проемов входа в тамбур и входа в помещение из тамбура обеих входов п. 6.2.23 СП 59.13330.2020, табл. А3 п.1.3 СП 136.13330.2012; - выполнить локальный предупреждающий 	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

						<p>указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание» перед входной наружной дверью в соответствии с ГОСТ Р 52875 на ширину дверного проема глубиной 0,5 – 0,6 м. на расстояние ширины открывающегося полотна двери от положения двери в закрытом состоянии.</p> <p>п. 6.1.8 СП 59.13330.2020, табл. 3, п.5 ГОСТ Р 52875-2018.</p> <p>- выполнить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах входной двери (на обеих полотнах) в форме круга диаметром на высоте 1,3-1,4 м.</p> <p>п. 6.1.6 СП 59.13330.2020.</p>		
2.5	Тамбур основного центрального входа.	есть	1,2 (план 1этажа)	9,10	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют тактильно-предупредительные разметки перед дверьми: <ul style="list-style-type: none"> - при входе из тамбура на входную площадку; - при входе в помещение из тамбура; 	С	<p>Необходимо выполнить локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание»:</p> <p>- перед входной наружной дверью при входе из тамбура на входную площадку в соответствии с ГОСТ Р 52875 на ширину дверного проема глубиной 0,5 – 0,6 м. на расстояние 0,3 м. от положения двери в закрытом состоянии (так как дверь открывается от себя).</p> <p>п. 6.1.8 СП 59.13330.2020, табл. 3, п.5 ГОСТ Р 52875-2018.</p> <p>- перед входной дверью при входе в помещение из тамбура в соответствии с ГОСТ Р 52875 на ширину дверного проема глубиной 0,5 – 0,6 м. на расстояние ширины открывающегося полотна двери от положения двери в закрытом состоянии (так как дверь открывается на себя).</p> <p>п. 6.1.8 СП 59.13330.2020, табл. 3, п.5 ГОСТ Р 52875-2018.</p> <p>Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных</p>	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия</p> <p>Организационные мероприятия</p>

							инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.	
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г,У	Обеспечить как минимум один вход в здание доступный для МГН. <i>п. 6.1.1 СП.59.13330.2020.</i>	
						К,О,С,Г,У	Обеспечить опознаваемость входных дверей, установить знак, указывающий на их доступность для инвалидов. <i>п. 6.5.1 СП 59.13330.2020.</i>	
							Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/входов в здание	ВНД (С, К) ДЧ-И (Г,О,У)		1-10	Капитальный, текущий ремонт, Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением умственного развития, инвалидов с нарушением слуха.

Вход в здание не доступен для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску.

Для обеспечения полной доступности, целесообразно рассмотреть возможность переустройство пандуса в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51262017.

Установить тактильно-контрастные предупреждающие напольные указатели перед обеими лестничными маршами крылец, входными дверными проёмами (в тамбур и помещение), выделить контрастными маркировками периметр дверных проемов.

Переустановить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи около входных дверей и продублировать (дополнительно установить) рядом с вновь установленным пандусом.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.



к Акту обследования ОСИ
от 28 марта 2022 г.
к Паспорту доступности ОСИ
№ 231-2022 от 04 апреля 2022 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАУДО «ДШИ № 15»
г. Кемерово, ул. Красная, д. 23б, помещение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры (фойе, зоны ожидания)	есть						
3.1.1	Коридор 1 этажа	есть	4 (план 1 этажа)	11,12,13, 14,15	Отсутствует мнемосхема Отсутствует тактильно-предупредительная разметка перед дверью тамбура при выходе из помещения, перед дверью ведущей в концертный зал,	К, О, С, Г, У С	В фойе вблизи входа разместить информационную тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений в здании. Разместить по возможности с правой стороны по ходу движения на расстояние не более 4 м. от входа в здание. <i>п.6.5.12 СП 59.13330.2020.</i> <i>Необходимо:</i> - выполнить тактильно-предупреждающий контрастный указатель «Внимание прямо по ходу движения – дверь» перед дверью	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные

						<p>тамбура при выходе из помещения глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м. от положения двери в закрытом состоянии, так как дверь открывается от себя, п. 6.5.12 СП 59.13330.2020, табл.4 п.2 ГОСТ Р 52875-2018. - выполнить тактильно-предупреждающий контрастный указатель «Внимание прямо по ходу движения – дверь» перед дверью ведущей в концертный зал глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии равной ширине полотна двери, так как дверь открывается на себя п. 6.5.12 СП 59.13330.2020, табл.4 п.2 ГОСТ Р 52875-2018.</p>	мероприятия
				<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует контрастная маркировка по периметру дверного проема, ведущего в концертный зал и арки (открытого проема в стене) ведущего в коридор 1 этажа. 	С	<p>Рекомендуется выполнить контрастную маркировку контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема и арки. п. 6.2.23 СП 59.13330.2020, табл. А3 п.1.3 СП 136.13330.2012;</p>	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
				<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует контрастная тактильная предупредительная разметка перед дверьми в классы. 	С	<p>Выполнить тактильные напольные предупреждающий контрастные указатели «Внимание прямо по ходу движения – дверь» перед дверьми в кабинеты не возможно в соответствии с требованием ГОСТ Р 52875-2018, т.к. не позволяет ширина коридора (1,516 м.). Указатели могут привести в заблуждение инвалидов с нарушением зрения.</p>	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
				<p>Отсутствуют: - тактильный предупреждающий указатель перед выходом на лестницу;</p>	С	<p>Необходимо выполнить: - перед выходом на лестницу тактильно-предупреждающий контрастный указатель «Внимание прямо по ходу</p>	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР,

					<p>- контрастное обозначение габаритов открытых проемов в стенах и контрастная маркировка по периметру дверей кабинетов</p> <p>• Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен.</p>	О, С	<p>движения – лестничный марш» глубиной 0,5 - 0,6 м и шириной равной ширине лестничного марша на расстоянии 0,3 м. от кромки проступи первой ступени лестницы. п. 6.5.12 СП 59.13330.2020, табл.4 п.2 ГОСТ Р 52875-2018. - контрастную маркировку контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверных проемов кабинетов и открытых проемов в стенах. п. 6.2.23 СП 59.13330.2020, табл. А3 п.1.3 СП 136.13330.2012.</p> <p>Рекомендовано для людей использующих дополнительные точки опоры и для незрячих как направляющий элемент с применением тактильной информации предусмотреть устройство стационарных опорных устройств в виде прямых одиночных горизонтальных поручней, расположенных на высоте 0,9 (0,7) м. от уровня пола вдоль стен на путях движения. Диаметр захвата 30-50 мм. Расстояние между поручнем и стенками помещения должно быть не менее 45 мм. п.5.1.6, п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99, п. 6.2.12 СП 59. 13330. 2020. (09.09.2016 Изменения № 1);</p>	<p>Организационные мероприятия</p> <p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия</p>
3.1.2	Коридор 2 этажа	есть	10,15,16 (план 2 этажа)	16,17,18, 19	<p>• Отсутствует контрастная тактильная предупредительная разметка перед дверьми в классы.</p>	С	<p>Выполнить тактильные напольные предупреждающий контрастные указатели «Внимание прямо по ходу движения – дверь» перед дверьми в кабинеты не возможно в соответствии с требованием ГОСТ Р 52875-2018, т.к. не позволяет ширина коридора (1,516 м.). Указатели могут привести в заблуждение</p>	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия</p>

					<p>Отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тактильный предупреждающий указатель перед выходом на лестницу; <p>- контрастное обозначение габаритов открытых проемов в стенах</p> <p>• Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен.</p>	<p>С</p> <p>О, С</p>	<p>инвалидов с нарушением зрения.</p> <p>Необходимо выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед выходом на лестницу тактильно-предупреждающий контрастный указатель «Внимание прямо по ходу движения – лестничный марш» глубиной 0,5 - 0,6 м шириной равной ширине лестничного марша на расстоянии 0,3 м. от кромки проступи первой ступени лестницы. <i>п. 6.5.12 СП 59.13330.2020, табл.4 п.2 ГОСТ Р 52875-2018.</i> - контрастную маркировку контрастной лентой шириной 50 мм по периметру габаритов открытых проемов в стенах. <i>п. 6.2.23 СП 59.13330.2020, табл. А3 п.1.3 СП 136.13330.2012.</i> <p>Рекомендовано для людей использующих дополнительные точки опоры и для незрячих как направляющий элемент с применением тактильной информации предусмотреть устройство стационарных опорных устройств в виде прямых одиночных горизонтальных поручней, расположенных на высоте 0,9 (0,7) м. от уровня пола вдоль стен на путях движения. Диаметр захвата 30-50 мм. Расстояние между поручнем и стенками помещения должно быть не менее 45 мм. <i>п.5.1.6, п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99, п. 6.2.12 СП 59. 13330. 2020. (09.09.2016 Изменения № 1);</i></p>	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия</p> <p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	---

3.1.3	Коридор 3 этажа	есть	12,13,10 (план 3 этажа)	20,21,22, 23	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует контрастная тактильная предупредительная разметка перед дверьми в классы. 	С	<p>Выполнить тактильные напольные предупреждающий контрастные указатели «Внимание прямо по ходу движения – дверь» перед дверьми в кабинеты не возможно в соответствии с требованием ГОСТ Р 52875-2018, т.к. не позволяет ширина коридора (1,516 м.). Указатели могут привести в заблуждение инвалидов с нарушением зрения.</p>	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия</p>
					<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют: <ul style="list-style-type: none"> - тактильный предупреждающий указатель перед выходом на лестницу; 	С	<p>Необходимо выполнить:</p> <p>- перед выходом на лестницу тактильно-предупреждающий контрастный указатель «Внимание прямо по ходу движения – лестничный марш» глубиной 0,5 - 0,6 м шириной равной ширине лестничного марша на расстоянии 0,3 м. от кромки проступи первой ступени лестницы.</p> <p>п. 6.5.12 СП 59.13330.2020, табл.4 п.2 ГОСТ Р 52875-2018.</p> <p>- контрастную маркировку контрастной лентой шириной 50 мм по периметру габаритов открытых проемов в стенах.</p> <p>п. 6.2.23 СП 59.13330.2020, табл. А3 п.1.3 СП 136.13330.2012.</p>	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия</p>
					<ul style="list-style-type: none"> - контрастное обозначение габаритов открытых проемов в стенах 	О, С	<p>Рекомендовано для людей использующих дополнительные точки опоры и для незрячих как направляющий элемент с применением тактильной информации предусмотреть устройство стационарных опорных устройств в виде прямых одиночных горизонтальных поручней, расположенных на высоте 0,9 (0,7) м. от уровня пола вдоль стен на путях движения.</p> <p>Диаметр захвата 30-50 мм. Расстояние между поручнем и стенками помещения должно быть не менее 45 мм.</p>	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия</p>

							<i>п.5.1.6, п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99, п. 6.2.12 СП 59. 13330. 2020. (09.09.2016 Изменения № 1);</i>	
3.2	Лестница	есть	9 (план 1 этажа), 14 (план 2 этажа), 11 (план 3 этажа)	24,25,26, 27	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует двухстороннее ограждение 1-го лестничного марша. Имеющееся ограждение лестничного марша не отвечает нормативным требованиям. Высота поручней: - нижнего 0,7 м.; - верхнего 1,1 м. <p>Завершающие горизонтальные части поручней не отвечают нормативным требованиям.</p>	О,С	<p>Необходимо выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> поручни вдоль обеих сторон лестницы должны быть непрерывными по всей ее высоте и должны соответствовать требованиям к опорным устройствам. <i>п. 6.2.11 СП 59. 13330. 2020;</i> заменить поручни с левой стороны (по ходу движения из коридора 1 этажа) всех трех маршей и выполнить их непрерывным по всей высоте лестницы <i>п. 6.2.11 СП 59. 13330. 2016</i> установить поручни с внутренней правой стороны (по ходу движения из коридора 1 этажа) всех трех маршей и выполнить их непрерывным по всей высоте лестницы <i>п. 6.2.11 СП 59. 13330. 2016;</i> поручни расположить на высоте 0,9 м., которые должны соответствовать требованиям к опорным устройствам. <i>п. 6.2.11, п. 5.1.13 СП 59. 13330. 2020;</i> поручни установить округлого сечения диаметром от 0.03 до 0,05 м., расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. (на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручня предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил). <i>п. 6.2.12 СП 59. 13330. 2016;</i> завершающие горизонтальные части поручней длиннее марша лестницы на 0,3 м. <i>п. 6.2.11 СП 59. 13330. 2016.</i> 	Текущий ремонт, Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
						С		

					<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствуют: - контрастная тактильная предупредительная разметка перед лестницей. - контрастная маркировка краевых ступеней лестничного марша; - контрастная тактильные предупредительные разметки перед дверью на выходе с лестничного марша на 1 этаж. 		<p>Необходимо выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тактильно-контрастный указатель на ширину лестничного марша на расстоянии 0,8-0,9 м. перед лестницей, глубиной 0,5-0,6 м., указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3м. п. 5.1.10 СП 59.13330.2016; - контрастную маркировку первой и последней ступеней лестницы шириной 8-10 см на расстоянии 3 см. от передней кромки ступени. п. 5.1.12, п. 6.2.3 СП 59.13330.2016; - тактильную предупредительную разметку перед дверью на выходе с лестницы в коридор 1 этажа на ширину дверного проема и глубиной 0,5 – 0,6 м на 0,3 м от плоскости дверного полотна (дверь открывается по ходу движения). п. 6.2.3 СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012 Приложение Б (09.09.2016 Изменения № 1). 	Текущий ремонт, Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
3.3	Пандус	нет						
3.4	Лифт, Подъемная платформа.	нет			Отсутствует лифт	К	<p>Рекомендовано запроектировать и установить наклонный с поворотом на 90° подъемник типа ДС-04 на лестнице, либо организовать обучающий процесс для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску только на первом этаже. п. 6.2.9 СП 59.13330.2016.</p>	Индивидуальное решение с ТСР

3.5	Двери	есть		28,29,30, 31,32	<ul style="list-style-type: none"> • Ширина в свету рабочей створки однополюсных дверей учебных классов 1 этажа: - № 5, № 6 0,76 м; № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, - 0,65- 0,66 м.; - вход на лестницу – ширина рабочей створки в свету - 0,86 м, ширина проема 1,4 м.; - рабочей створки 2-х створчатой двери наружной концертного зала – 0,67 м., внутренней двери 0,68 м; • Ширина в свету дверей учебных классов 2 этажа № 24 -0,76 м.; № 28, №23, № 27 – 0,77-0,78м.; № 21 -0,81 м.; № 25 и 26 –0,86 м. • Ширина рабочей створки, 2-х створчатой двери, ведущей с лестничной клетки, 0,86 м № 22 - ширина рабочей створки наружной 2-х створчатой двери в свету 0,56 м, ширина дверного проема 1,13 м, размеры створок и проема внутренней 2-х створчатый двери идентичны наружной. • Ширина в свету дверей учебных классов 3 этажа № 30, № 31, № 33, № 39, 0,77-0,78 м; № 32-0,88 м; № 36,37 – 0,79 м; № 38,34 – 0,8 м; ширина рабочей створки 2-х створчатой двери, ведущей на лестничную клетку, в свету - 0,8 м • Дверные проемы учебных классов имеют пороги высотой не отвечающей нормативным требованиям. Пороги дверных проемов классов 1-го этажа: - № 5 - 0,035 м.; - № 6 - 0,059 м.; 	К, О	Обеспечить ширину рабочей створки двухстворчатых дверных проемов не менее 0,9 м. <i>п. 6.1.5, п. 6.2.4, п. 6.2.23 СП 59.13330.2016.</i>	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП
					К, О	Обеспечить ширину рабочей створки двухстворчатых дверных проемов не менее 0,9 м. (в капитальных стенах 0,8 м.) <i>п. 6.1.5, п. 6.2.4, п. 6.2.23 СП 59.13330.2016.</i>	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП	
					К, О	Обеспечить ширину рабочей створки двухстворчатых дверных проемов не менее 0,9 м. <i>п. 6.1.5, п. 6.2.4, п. 6.2.23 СП 59.13330.2016.</i>	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП	
					К, О	Обеспечить ширину рабочей створки двухстворчатых дверных проемов не менее 0,9 м. <i>п. 6.1.5, п. 6.2.4, п. 6.2.23 СП 59.13330.2016.</i>	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП	
					К,О,С,Г,У	Занизить пороги до нормативного значения 0,014 м. <i>п. 6.2.4 СП 59.13330.2016</i>	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП	

				<p>- № 7 – 0,035 м.; - № 8 – 0,035 м.; - № 9 – 0,02 м; - № 10 – 0,037 м; № 11 – 0,036 м</p> <p>Пороги дверных проемов классов 2-го этажа:</p> <p>- № 22 – 0,05 м; - № 23 – 0,04 м; - № 24 – 0,032 м; - № 25 – 0,028 м; - № 26 – 0,035 м; - № 27 – 0,04 м</p> <p>Пороги дверных проемов учебных классов 3-го этажа</p> <p>- № 30 - 0,028м; - № 31 – 0,047 м; - № 32 – 0,051 м; - № 33 – 0,028 м; - № 34 -0,048 м; - № 35 – 0,035 м; - № 36 -0,038 м; - № 37 -0,039 м; - № 38 – 0,06 м; № 39 – 0,028 м</p> <p>На выходе с лестничной клетки – 0,0,18 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей. 				С	<p>Выполнить яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей в виде круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. на уровне 1,3 м. – 1,4 м. п. 6.1.6 СП 59.13330.2016.</p>	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			<ul style="list-style-type: none"> • Не обозначены пути эвакуации для МГН 	К, О, С, Г, У	<p>- Обустроить пути эвакуации на этажах для МНГ;</p> <p>- изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. п. 8.1.6 СП 59.13330.2016;</p> <p>- На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями.п.6.2.8 СП 59.13330.2016;</p> <p>- Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. п.6.2.29 СП 59.13330.2016;</p> <p>- Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета указывающие направление к эвакуационному выходу на высоте 1,2 – 1,6 м. в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. п.6.5, п.6.3.6 СП 59.13330.2016.</p>	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия
-----	--	------	--	--	--	---------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)	4,9 (1 этаж); 10,14,15,16 (2 этаж); 10,11,12,13 (3 этаж).	11-32	Капитальный ремонт, Текущий ремонт, Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пути движения в здании недоступны для инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску, инвалидов с нарушением зрения.

Пути движения в здании частично доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития

Для обеспечения полной доступности предусмотреть комплексное размещение и донесение информации в доступной форме (на доступном, понятном языке) людям с нарушением зрения и с нарушением слуха, и обустроить пути эвакуации для инвалидов и МГН.

Предусмотреть проектирование и устройство наклонного проходного подъемника типа ДС-02 на лестнице либо рекомендовано организовать учебный процесс для инвалидов, передвигающихся на коляске только на первом этаже. Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МГН.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МАУДО « ДШИ № 15»
г. Кемерово, ул. Красная, д. 23б, помещение 2**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть						
4.1.1	Учебные классы на 1 этаже				<ul style="list-style-type: none"> Информирующие обозначения помещений не отвечают требованиям. 	К,О,С,Г,У	<p>Необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р51671-2015 (в том числе тактильные). <i>п. 10.2.5 СП 136.13330.2012;</i> информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символом, а также рельефно-точечного шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. <i>п. 6.5.9 СП 59.13330.2016.</i> 	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

4.1.2	Учебные классы на 2 этаже				<ul style="list-style-type: none"> • Информирование помещений не отвечают требованиям. 	К,О,С,Г,У	<p>Необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р51671-2015 (в том числе тактильные). п. 10.2.5 СП 136.13330.2012; - информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символом, а также рельефно-точечного шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 <p>Необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендовано предусмотреть для учащихся передвигающихся на креслах-колясках проведение учебного процесса на 1 этаже. 	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</p> <p>Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</p>
4.1.3	Учебные классы на 3 этаже				<ul style="list-style-type: none"> • Информирование помещений не отвечают требованиям. 	К,О,С,Г,У	<p>Необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р51671-2015 (в том числе тактильные). п. 10.2.5 СП 136.13330.2012; - информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символом, а также рельефно-точечного 	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</p>

							<p>шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. п. 6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>Необходимо: - рекомендовано предусмотреть для учащихся передвигающихся на креслах-колясках проведение учебного процесса на 1 этаже.</p>	Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.2.1	Концертный зал на 1 этаже	есть	15 (план 1 этажа)	33	<ul style="list-style-type: none"> Информирующие обозначения помещения не отвечают требованиям. 	К,О,С,Г,У	<p>Необходимо: - выполнить технические средства информирования в виде таблички о назначении помещения рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р51671-2015 (в том числе тактильные). п. 10.2.5 СП 136.13330.2012;</p> <p>- информирующую тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символом, а также рельефно-точечного шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. п. 6.5.9 СП 59.13330.2020</p>	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</p>
					<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует контрастная маркировка дверного проема ведущего в концертный зал их холла 	С	<p>Рекомендуется выполнить контрастную маркировку контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема. п. 6.2.23 СП 59.13330.2020, табл. А3 п.1.3 СП 136.13330.2012;</p>	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</p>
					<ul style="list-style-type: none"> В зрительном зале не предусмотрены места для инвалидов. 	К,О,С,Г,У	<p>- Организовать в зрительном зале 5% мест от общего числа зрителей места для инвалидов, в том числе для инвалидов,</p>	<p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное</p>

					<p>передвигающихся на кресле-коляске со свободным доступом повышенной комфортности. п. 8.1.5 СП 59.13330.2020.</p> <p>К</p> <p>- Организовать место для зрителей на кресле-коляске размером в плане не менее 0,9x1,4 м. и соседнее место для сопровождающего лица. п. 8.1.6 СП 59.13330.2020.</p> <p>К,О,С</p> <p>Организовать для зрителей, передвигающихся на кресле-коляске места в первом ряду. прим. п. 8.1.4 СП 59.13330.2020.</p> <p>С</p> <p>Выполнить контрастную маркировку ступеней на перепаде высот пола шириной 8-10 см на расстоянии 3 см. от передней кромки ступени. п. 6.2.3, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020.</p> <p>К,О,С</p> <p>- Необходимо выполнить устройство пандуса с уклоном 1:20, шириной 0,9-1,0 м. п. 6.2,9 СП 59.13330.2020. - Вдоль обеих сторон пандуса установить ограждения с поручнями, расположенными на высоте 0,9м. и 0,7 м. в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017. Завершающие горизонтальные части поручня должны выступать за границы пандуса на 0,3 м. п. 6.2,11, п. 5.1.13 СП 59.13330.2020.</p> <p>С</p> <p>Выполнить контрастную маркировку ступеней сцены шириной 8-10 см на расстоянии 3 см. от передней кромки ступени. п. 6.2.3, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020.</p>	<p>решение с ТСП, Организационные мероприятия</p> <p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</p> <p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</p> <p>Текущий ремонт, Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</p> <p>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют: <ul style="list-style-type: none"> визуальное информирующее обозначение гардероба; контрастная маркировка зоны обслуживания 	К,О,С,Г,У	<p>обслуживания инвалидов, находилась на высоте не более 0,8-0,85 м. над уровнем пола, а ширина высота проема для ног должно быть не менее 0,77 м. и глубина не менее 0,5 м.</p> <p>п. 8.1.7 СП 59.13330.2016;</p> <p>Необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> разместить визуальную информацию о назначении помещения на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими распознавания на высоте не менее 1,5 м от уровня пола. <p>п. 6.5.4 СП 59.13330.2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> Обозначить контрастной маркировкой зону обслуживания. <p>п.3.1 табл.А3 СП 136.13330.2012.</p>	
4.4	Форма перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г, У	<p>Предусмотреть расположение информации обозначения назначения помещений и дублирование информации о назначении помещения рядом с дверной ручкой с креплением на высоте от 1,3 м. до 1,4 м.</p> <p>Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символом, а также рельефно-точечного шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.</p> <p>п. 10.2.5 СП 136.13330.2012;</p> <p>п. 6.5.9 СП 59.13330.2016</p>	

							<p>Предусмотреть и установить при наличии нескольких идентичных мест обслуживания (в том числе рабочие столы с компьютером) посетителей 5% мест от общего количества, но не менее одного, так, чтобы инвалид ими мог воспользоваться. <i>П. 8.1.4., СП 59.13330.2012</i></p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О,Г,У)		12,33,34	Текущий ремонт, Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зоны целевого обслуживания недоступны для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску.

Зоны целевого обслуживания доступны частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.

Для обеспечения полной доступности предусмотреть комплексное размещение и донесение информации в доступной форме (на доступном, понятном языке) людям с нарушением зрения и с нарушением слуха. Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МГН. Рекомендовано организовать учебный процесс для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске на 1 этаже.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

Приложение № 5
к Акту обследования
от 28 марта 2022 г.
к Паспорту доступности ОСИ
№ 231-2022 от 04 апреля 2022 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУДО «ДШИ № 15»
г. Кемерово, ул. Красная, д. 23б, помещение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствует туалет для МГН. Существующие туалеты, расположенные на втором и третьем этажах не доступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску.	К, О, С, Г, У	В соответствии с п. 6.3.1 СП 59.13330.2020 во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов туалеты. Рекомендовано найти проектное решение для размещения туалета для МГН, в том числе для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску на 1 этаже. В помещении №10 на первом этаже (план первого этажа) проходит канализационный стояк, так как над этим помещением на втором этаж располагается рабочий санузел. Вероятно, это помещение ранее	Капитальный ремонт

						<p>использовалось именно как санузел.</p> <p>Необходимо помещение №10 на первом этаже (план 1 этажа) переоборудовать под туалет для МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.</p> <p>Для обустройства туалета для МГН необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установить дверной проем шириной не менее 0,9 м. Дверь должна открываться наружу. <i>п. 6.1.5, п. 6.2.4, п. 6.3.3 СП 59.13330.2020.</i> - Установить доводчик для безопасности движения инвалидов и МГН, обеспечивающего автоматическую задержку закрывания двери не менее 5 секунд <i>п. 6.1.5, п. 6.3.3 СП 59.13330.2020.</i> - Выполнить контрастную маркировку габаритов дверного проема контрастной лентой шириной 50 мм по периметру дверного проема. <i>п. 6.2.23 СП 59.13330.2020, табл. А3 п.1.3 СП 136.13330.2012.</i> - Установить информационные таблички (в том числе тактильные), специальный знак (в том числе рельефный) для идентификации санузла всеми посетителями, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 – 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м. от края двери. <i>п. 6.3.6, СП 59.13330.2020.</i> - Установить унитаз, имеющие опору
--	--	--	--	--	--	---

						<p>для спины, высоту - 0,45-0,5 м. и длину - 0,7 м, а также автоматическую систему смыва.</p> <p><i>п. 6.3.3, 6.3.9 СП 59.13330.2020, п. 8.9, 8.13 СП 136.13330.2012).</i></p> <p>- Предусмотреть сбоку от унитаза пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p><i>п. 6.3.3 СП 59.13330.2020.</i></p> <p>- Унитаз оборудовать поручнями. Поручни расположить с двух сторон от унитаза с креплением на пол либо рядом на стену на высоте 0.75 м. от пола: один поручень стационарный, другой - откидывающийся со стороны посадки.</p> <p><i>п. 6.3.3 СП 59.13330.2020, п. 8.9 СП 136.13330.2012.</i></p> <p>- Поручни выполнить круглого сечения диаметром 30 - 50 мм.</p> <p><i>п.5.16 ГОСТ Р 51261.</i></p> <p>- Установить раковину для свободного пользования МГН, включая инвалидов на креслах-колясках и оборудовать ее однорычажным смесителем с термостатом, а при возможности с автоматическим сенсорным краном бесконтактного типа. Раковину установить на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м., а глубина - не менее 0,5 м.</p> <p><i>п. 6.3.9., п. 8.1.7 СП 59. 13330.2020, п. 8.10 СП 136.13330.2012.</i></p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>- Оборудовать раковину поручнями на высоте 0,75-0,8 м. (на одном уровне с краем раковины) для опоры инвалидов. <i>п. 5.4.10., ГОСТ Р 5126.</i></p> <p>- Установить над раковиной зеркало с поворотным механизмом и ручкой настройки доступной для инвалида колясочника для настройки угла отражения, в зоне умывальника и сушику для рук. Нижний край зеркала следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. <i>п. 8.10., СП 136.13330.2012.</i></p> <p>- Установить сушику для рук на высоте 0,85-1,1 м. от уровня пола, в зоне доступной для колясочника. <i>п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2020.</i></p> <p>- Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 0,85-1,1 м. от уровня пола, в зоне доступной для колясочника. <i>п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2020.</i></p> <p>- Оборудовать санузел кнопкой вызова помощи, предназначенной для оказания помощи, если требуется инвалиду в санузле.</p> <p>Тревожную кнопку необходимо расположить не далеко от унитаза. Место установки кнопки обозначается табличкой с пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички или табличкой с пиктограммой «SOS». Кнопка вызова должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от угла, чтобы не</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>затруднять доступ к ней человека на кресле-коляске, и на высоте 60 см от пола. При этом кнопка вызова монтируется на стене рядом с унитазом так, чтобы дернуть за шнур кнопки можно было из положения, лёжа на полу.</p> <p><i>п. 5.4 таблицы 6.1 СП 31-102-99, п. 6.3.6 СП 59.13330.2020</i></p> <p>- Для людей использующих дополнительные точки опоры и для незрячих как направляющий элемент с применением тактильной информации предусмотреть устройство стационарных опорных устройств в виде прямых одиночных горизонтальных поручней, расположенных на высоте 0,9 м. от уровня пола вдоль стен на путях движения.</p> <p>Диаметр захвата 30-50 мм. Расстояние между поручнем и стенками помещения должно быть не менее 40 мм. Для обеспечения информацией незрячего человека оборудуется тактильной информацией с применением системы Брайля. Тактильная информация размещается с внешней стороны поручня «вверх ногами».</p> <p><i>п.5.1.6, п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99 п. 6.3.6 СП 59.13330.2020</i></p>
--	--	--	--	--	--	---

	Туалет общий на 2 этаже		17,18	35,36, 37,38	<p>Ширина дверных проемов в свету 0,8, 0,6 м Высота раковины 0,85 м Высота унитаза 0,41 м Высоты до приспособлений: - до сушилки для рук - 1,26 м - до держателя бумажных полотенец - 1,54 м - до держателя туалетной бумаги 0,8 м - до антисептика 0,95 м - до зеркала -1,16 м - до выключателя – 1,75 м Сливной бачок расположен на расстоянии 0,18 м от стены Сливной бачок надежно не закреплен к стене</p> <p>Отсутствуют: - крючок для одежды и костылей. - доводчики - тревожная кнопка - настенные горизонтальные поручни</p> <p>Установленный информационный указатель на двери о назначении помещения (в том числе и тактильный) не соответствует нормативным</p>	О,С,Г,У	<p>В соответствии с требованием п. 6.3.1 СП 59.13330.2020 должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата.</p> <p>Так как на объекте отсутствует туалет для МГН, то рекомендуется туалет общего пользования, расположенного на втором этаже адаптировать для инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата.</p> <p>Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудовать раковину поручнями на высоте 0,75-0,8 м. (на одном уровне с краем раковины) для опоры инвалидов. п. 5.4.10., ГОСТ Р 5126. - оборудовать унитаз поручнями, поручни расположить с двух сторон от унитаза с креплением на пол либо рядом на стену на высоте 0.75 м. от пола: один поручень стационарный, другой - откидывающийся со стороны посадки. п. 6.3.3 СП 59.13330.2020, п. 8.9 СП136.13330.2012. - надежно закрепить бочек унитаза для использования его в качестве опоры для спины. прим. п. 6.3.3, 6.3.9 СП 59.13330.2020, п. 8.9, 8.13 СП 136.13330.2012). - нижний край электрического прибора 	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
--	-------------------------	--	-------	--------------	--	---------	--	--

						<p>для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует установить на высоте не более 0,8 м от уровня пола. п. 8.10., СП 136.13330.2012;</p> <p>- установить диспенсер для туалетной бумаги на высоте не более 1,1 м. и не менее 0,85 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,4 м. от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. п. 6.4.2., СП 59.13330.2020;</p> <p>Установить крючок для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не более 1,1 м. и не менее 0,85 м. п. 6.3.3, п. 6.4.2., СП 59.13330.2020</p> <p>При установке крючка для одежды и костылей необходимо учесть максимально удобное положение для его использования.</p> <p>Установить доводчики для безопасности движения инвалидов и МГН, обеспечивающего автоматическую задержку закрывания двери не менее 5 секунд. п. 6.1.5, п. 6.3.3 СП 59.13330.2020</p> <p>Установить информационную табличку (в том числе тактильную), специальный знак (в том числе рельефный) для идентификации санузла всеми посетителями, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 – 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери. п. 6.3.6, СП 59.13330.2020.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>Установить тревожную кнопку. Тревожную кнопку необходимо расположить не далеко от унитаза. Место установки кнопки обозначается табличкой с пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу таблички или табличкой с пиктограммой «SOS». Кнопка вызова должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от угла, чтобы не затруднять доступ к ней человека на кресле-коляске, и на высоте 60 см от пола. При этом кнопка вызова монтируется на стене рядом с унитазом так, чтобы дернуть за шнур кнопки можно было из положения, лёжа на полу.</p> <p><i>(п. 5.4 таблицы 6.1 СП 31-102-99, п. 6.3.6 СП 59.13330.2020)</i></p>	
5.2	Душевая	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	10,17,18	35- 88	Капитальный ремонт, Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов всех категорий.

Рекомендовано переоборудовать помещение № 10 на первом этаже (план 1 этажа) для туалета для МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, СП136.13330.2012, ГОСТ Р 5126. В соответствии с требованием п. 6.3.1 СП 59.13330.2020 на период отсутствия туалета для МГН адаптировать существующий туалет общего пользования находящегося на втором этаже №17, №18 (план второго этажа) для инвалидов с нарушение зрения и опорно-двигательного аппарата. Туалет необходимо оборудовать зеркалом, сушилкой для рук, диспенсером для туалетной бумаги, крючком для одежды и костылей, удобно расположенной «Кнопкой вызова помощи», системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта), настенными горизонтальными поручнями.

Необходимо организовать ситуационную помощь для инвалидов и МГН.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.

Приложение № 6



к Акту обследования ОСИ
от 28 марта 2022 г.
к паспорту доступности ОСИ
№ 231-2022 от 04 апреля 2022 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАУДО «ДШИ № 15»
г. Кемерово, ул. Красная, д. 23б, помещение 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Система средств информации и сигнализации об опасности не в полном объеме учитывает особенностей людей с инвалидностью: - отсутствует информационная схема зон обслуживания; - отсутствуют тактильные знаки; - отсутствуют указатели получения услуг для людей с инвалидностью	К, О, Г, С, У	- Доступные для МГН элементы здания и территории идентифицировать символами доступности в следующих местах: - входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны; - входы в общественные уборные; - зоны предоставления услуг; - пути эвакуации инвалидов; - безопасные зоны; - специальные зоны отдыха и ожидания для МГН. - В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. <i>п. 6.5.1 СП 59.1333.2020.</i>	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

6.2	Акустические средства				Отсутствует система усиления звука	Г	Необходимо обустроить в зонах обслуживания посетителей место для обслуживания людей с инвалидностью, обеспечить их системой усиления звука (мобильной индукционной петлей). <i>п. 8.1.10 СП 59.13330.2020.</i>	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия
6.3	Тактильные средства				Отсутствуют предупредительные тактильные предупреждающие указатели перед дверными проемами, поворотами коммуникационных путей, лестницей	С	Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 – 0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от препятствия или плоского дверного полотна. <i>п. 6.2.3 СП 59.1330.2020.</i>	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, Г, С, У К, О, Г, С, У	Установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать <i>ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264</i> и учитывать требования <i>СНиП 1.13130</i> . <i>п. 6.5.2 СП 59.1330.2020.</i> Применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. Целесообразно использовать международные символы. <i>п. 6.5.2 СП 59.1330.2020.</i>	

						<p>К, О, Г, С, У</p> <p>Выполнить систему средств информации помещений и путей движения так, чтобы обеспечивалась непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объекта и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг и назначении функциональных элементов, расположение путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п. п. 6.5.3 СП 59.1330.2020.</p>	
						<p>К, О, Г, С, У</p> <p>Расположить визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующих расстоянию рассмотрения. Должна быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. п. 6.5.4 СП 59.1330.2020</p>	
						<p>К, О, Г, С, У</p> <p>Установить в помещениях световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях. п. 6.5.5 СП 59.1330.2020</p>	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Системы информации и сигнализации об опасности временно не доступны для инвалидов всех категорий.

Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам всех категорий необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте. Необходимо организовать ситуационную помощь и оборудовать место ожидания помощи для инвалидов и МГН.

Организация ситуационной помощи на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:

- внести соответствующие изменения в «Правила оказания услуг в учреждении»;
- закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их должностных инструкциях;
- провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН на объекте.



Согласовано
Председатель КОО ООО ВОИ

Захарчук А.В.
апреля 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО «ДШИ № 15»

Мамзер Н.О.
апреля 2022 г.



План адаптации объекта ОСИ для МГН МАУДО «ДШИ № 15»

г. Кемерово, ул. Красная, д. 23б, помещение 2

на период 2021 – 2026 гг.

1. Организационные мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работы	Этапы работ	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов	К, О, С, Г, У	Орг. Разработка локальных актов	1-й этап		2022	директор
1.2.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам.	К, О, С, Г, У	Орг. Разработка: - плана инструктажа, - журнала учета инструктажа, - инструкций.	1-й этап		2022	директор
1.3.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг)	Г	Орг. Ситуационно, по мере необходимости.	1-й этап		2022	директор

1.4.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К, О, С, Г, У	Орг. Разработка локальных актов	1-й этап		2022	директор
1.5	Организация альтернативной формы обслуживания	К, С, Г	Орг Организация дистанционного обучения	2-й этап		2023	директор
2. Подготовка проектно-сметной документации							
2.1.	Подготовка ПСД на капитальный ремонт		ПСД	2-й этап	Бюджетные средства	2023	директор
3. Ремонтные работы							
3.1.	Вход (входы) на территорию	К, О, С, Г, У	-	-	-	-	-
3.2.	Путь (пути) движения на территории	К, О, С, Г, У	-	-	-	-	-
3.3.	Вход/входов в здание	К, О, С, Г, У	ТР	2-й этап	Бюджетные средства	2024	директор
3.4.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	К, О, С, Г, У	КР	3-й этап	Бюджетные средства	2025	директор
3.5.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О, С, Г, У	ТР	3-й этап	Бюджетные средства	2024	директор
3.6.	Санитарно-гигиенических помещений	К, О, С, Г, У	КР	3-й этап	Бюджетные средства	2026	директор
3.7.	Системы информации на объекте	К, О, С, Г, У	ТР	3-й этап	Бюджетные средства	2026	директор

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	2022	2022	2022	2022	2022
- по завершении 1-го этапа план адаптации*	2023	2023	2023	2023	2023
- по завершении 2-го этапа план адаптации**	2024	2024	2024	2024	2024
- по завершении 3-го этапа плана адаптации***	2026	2026	2026	2026	2026

* мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать исполнять в ближайшее время (после обследования объекта, в первую очередь организационные) – в текущем году;

** мероприятия второго этапа требуют длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, (подготовку проектно-сметной документации).

*** Мероприятия третьего этапа требуют значительных затрат времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Обозначения и сокращения

Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями интеллекта
Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)	
ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
КР	капитальный ремонт
Орг.	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

УТВЕРЖДАЮ
директор МАУДО «ДШИ № 15»



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУДО «ДШИ № 15»

Мамзер Н.О.
 «04» апреля 2022 г



План мероприятий

на период 2022 – 2026 гг.

МАУДО «ДШИ № 15»

г. Кемерово, ул. Красная, д. 23б, помещение 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Заграты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального и текущего ремонта	2022 г.		Бюджетные средства	Директор		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Пути движения от остановки до учреждения						
1.1	Обращение в Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Кемерово с ходатайством с требованием проведения работ по обустройству ближайших остановок и тротуаров на соответствие СП 59.13330.2020 и др. нормативным требованиям	2022г.	-	-	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия

	<p>земельного участка с ходатайством выделении 10% машино-мест для людей с инвалидностью, в том числе расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске на территории городской парковки вблизи с объектом.</p> <p>Необходимо обозначить каждое выделенное машино-место дорожной разметкой и дорожными знаками. <i>п.5.2.1 СП 59.13330.2020.</i></p>					<i>для инвалидов всех категорий</i>	<i>мероприятия</i>
1.3	<i>Вход (входы) на территорию</i>						
	<p>Учреждение ДШИ №15 находится на закрытой территории ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции». Проход и проезд на территорию осуществляется через КПП. Необходимо решить вопросы с собственником территории:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о беспрепятственном проезде к учреждению автотранспорта инвалидов на которых установлены опознавательные знаки "Инвалид»; - адаптации входа для инвалидов всех категорий. 	<i>2022 г.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Директор</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий</i>	<i>Организационные мероприятия</i>
1.4	<i>Путь (пути) движения на территории</i>						
	<p>Необходимо решить вопросы с собственником территории по адаптации пути движения по территории от КПП до объекта.</p>	<i>2022 г.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Директор</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий</i>	<i>Организационные мероприятия</i>
1.5	<i>Наружная лестница отсутствует</i>						
1.6	<i>Пандус для передвижения по прилегающей территории не требуется</i>						

2.	Вход (входы)						
	Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью, разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала.	2022г.	Организационные мероприятия	-	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия
2.1	Лестница наружная						
	Находящейся лестничный марш крыльца рядом с пандусов необходимо адаптировать для инвалидов с нарушение зрения и опорно-двигательного аппарата в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Необходимо выполнить: двухстороннее ограждение поручнями крыльца; - устройство напольного тактильного указателя перед крыльцом; - яркую контрастную маркировку краевых ступеней лестничного марша крыльца.	2024	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением опорно-двигательного аппарата	Организационные мероприятия
2.2	Пандус на входной группе						
	Необходимо выполнить устройство пандуса в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.	2024	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов на кресле-коляске	Организационные мероприятия
2.3	Входная площадка						

	<p>Адаптировать входную площадку для инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.</p> <p>Необходимо выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устройство предупреждающего тактильного напольного указателя перед входной дверью; - установка информационной таблички о назначении помещения и режиме с использованием рельефных знаков и символом, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, - переустановку кнопки вызова персонала на нормативную высоту. 	2024 г.	Организационные мероприятия	-	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Организационные мероприятия
2.4	Двери						
2.4.1	<p>Адаптация входной двери в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.</p> <p>Необходимо выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устранение порога со стороны тамбура; - устройство тактильного напольного указателя перед входной дверью; - яркую контрастную маркировку по периметру дверного проема; - яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах двери; - установку знака, указывающего на доступность входа для инвалидов. 	2024г.	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия
2.5	Тамбур						
2.5.1	<p>Адаптация тамбура в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.</p> <p>Необходимо выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установку двухстворчатой двери с шириной рабочей створки 0,9 м.; - яркую контрастную маркировку по периметру дверного проема; 	2024г.	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов на кресле-коляске, с нарушением зрения, нарушением опорно-двигательного аппарат	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия

	<ul style="list-style-type: none"> - яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах двери; - устройство тактильного напольного указателя перед дверью тамбура, ведущей в помещение 1 этажа. 						
3.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						
3.1	Коридор (вестибюли, зоны ожидания)						
3.1.2	Коридор						
3.1.2.1	<p>Адаптировать коридоры 1,2,3 этажей для инвалидов всех категорий в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.</p> <p>Необходимо выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - яркую контрастную маркировку по периметру дверей кабинетов 1 этажа и открытых проемов в стенах (арки); - яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей ведущих на лестничные клетки. 	2025 г.	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения	Капитальный ремонт, Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
3.2	Лестница						
	<p>Адаптировать многомаршевую лестницу для инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.</p> <p>Необходимо выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устройство двухстороннего ограждение лестницы непрерывными по всей длине поручнями; - предупреждающий тактильный напольный указатель перед лестницей; - яркую контрастную маркировку краевых ступеней лестницы. 	2025 г.	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения	Капитальный ремонт, Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
3.3	Лифт, Подъемная платформа отсутствуют						
	<p>Предусмотреть выделение кабинетов для проведения занятий для инвалидов, передвигающихся на</p>	2025 г.	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов передвигающихся	Индивидуальное решение с ТСР, Организационные

	кресле-коляске на первом этаже. Рекомендовано запроектировать и установить наклонный с поворотом на 90° подъемник типа ДС-04 на лестнице.					на креслах-колясках	мероприятия
3.4	Двери						
	Необходимо: - установить однодольные дверные проемы с шириной рабочей створки не менее 0,9 м. в свету в кабинеты в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (в капитальных стенах 0,8 м.); - выполнить занижения существующих порогов до нормативного значения 0,014 м. в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.	2025 г.	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов на кресле-коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Пути эвакуации						
	Обустройство путей эвакуации для МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020	2025 г.	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия
4.	Зоны целевого назначения						
4.1	Кабинетная форма обслуживания						
4.1.1	Кабинеты						
	Необходимо; - выполнение технических средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 (в том числе тактильные с использованием шрифта Брайля)) и СП 136.13330.2012.	2024 г.	В соответствии с ПСД	Бюджетные средства	Директор	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

4.1.2	Гардероб						
4.1.1.3	<p>Необходимо адаптировать гардероб для инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020</p> <p>Необходимо выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение визуальной информации о назначении помещения на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими распознавания на высоте не менее 1,5 м от уровня пола; - обустройство места обслуживания инвалидов на кресле-коляске. 	2024 г.	<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Директор</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий</i>	<i>Текущий ремонт,</i>
4.2	Зальная форма обслуживания						
4.2.1.1	<p>Адаптировать для инвалидов концертный зал на первом этаже и зал на втором этаже для инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.</p> <p>Необходимо выполнить в концертном зале на первом этаже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать в зрительном зале 5% мест от общего числа зрителей места для инвалидов, в том числе для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске со свободным доступом повышенной комфортности; - организовать для зрителей, передвигающихся на кресле-коляске места в первом ряду; - контрастную маркировку ступеней на перепаде высот пола в зрительном зале шириной 8-10 см на расстоянии 3 см. от передней кромки ступени; - устройство пандуса с уклоном 1:20, шириной 0,9-1,0 м. на сцене и обустройство пандуса поручнями. - контрастную маркировку ступеней сцены шириной 8-10 см на расстоянии 	2024 г.	<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Директор</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий</i>	<i>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</i>

	<p>3 см. от передней кромки ступени.</p> <p>Необходимо выполнить в зале на втором этаже;</p> <p>- контрастную маркировку ступеней на перепаде высот пола на сцене шириной 8-10 см на расстоянии 3 см. от передней кромки ступени;</p> <p>Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске рекомендовано все мероприятия проводить на I этаже.</p>						
4.3	Прилавочная форма обслуживания отсутствует						
5.	Санитарно-гигиенические помещения						
5.1	Туалет для МГН						
	<p>- оборудовать санузел для МГН на первом этаже в помещении №10 (план первого этажа) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 136.13330.2012;</p> <p>- до момента переустройства помещения №10 (план первого этажа) под туалет для МГН рекомендуется туалет общего пользования, расположенного на втором этаже адаптировать для инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.</p>	<p>2026 г.</p> <p>2023</p>	<p><i>В соответствии с ПСД</i></p> <p><i>В соответствии с ПСД</i></p>	<p><i>Бюджетные средства</i></p> <p><i>Бюджетные средства</i></p>	<p><i>Директор</i></p> <p><i>Директор</i></p>	<p><i>Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий</i></p> <p><i>Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата</i></p>	<p><i>Модернизация (дооборудование), Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия</i></p>
5.2	Душевая отсутствует						
5.3	Бытовая комната нет						
6.	Система информации на объекте						
6.1	<p>Идентифицирование символами доступности доступные для МГН</p>	<p>2026 г.</p>	<p><i>В соответствии с ПСД</i></p>	<p><i>Бюджетные средства</i></p>	<p><i>Директор</i></p>	<p><i>Обеспечение доступности для инвалидов всех</i></p>	<p><i>Модернизация (дооборудование),</i></p>

	элементов здания и территории в соответствии с п. 6.5.1 СП 59.1333.2020					<i>категорий</i>	<i>Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</i>
6.2	Обустройство в зонах обслуживания посетителей место для обслуживания людей с инвалидностью, обеспечение их системой усиления звука (мобильной индукционной петлей) в соответствии с п. 8.1.10 СП 59.13330.2020.	2026 г.	<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Директор</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением слуха</i>	<i>Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</i>
6.3	Обустройство тактильно-контрастными предупреждающими указателями участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами в соответствии с ГОСТ Р 52875, п. 6.2.3 СП 59.1330.2020.	2026 г.	<i>В соответствии с ПСД</i>	<i>Бюджетные средства</i>	<i>Директор</i>	<i>Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения</i>	<i>Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия</i>

Заключение

Согласно ст. 19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а так же других обязательств.

С 01.01.2016 вступил в силу **Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»**, направленный на создание для инвалидов равных возможностей для реализации прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Данный нормативный правовой акт вносит изменения в **Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»**, в частности, с 01.01.2016 вступила в силу новая редакция статьи 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Так, в соответствии с указанной статьей федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и т.д.

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг осуществляется в соответствии с национальными стандартами и сводами правил (частями таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Согласно п.7 ст.30 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В основу работы по проведению обследования объекта **МАУДО «ДШИ № 15»** по адресу Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красная, д. 23б, помещение 2 взяты мероприятия по определению состояния доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

Основным принципом проведения обследования уровня доступности объекта **МАУДО «ДШИ № 15»** для инвалидов всех категорий и МГН является всесторонняя оценка доступности окружающей архитектурной среды и сопутствующего обслуживания. Для этого комиссией приняты во внимание интересы всех существующих и возможных пользователей объекта и учтены все потенциальные барьеры, которые могут препятствовать эксплуатации объекта или пользованию услугами по причине недоступности объекта/ услуги для какой-либо группы пользователей.

В результате комплексной оценки состояния доступности и основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) в целом по объекту **МАУДО «ДШИ № 15»** находящейся по адресу **Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красная, д. 23б, помещение 2**, комиссия приняла решение:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидам с нарушением умственного развития.


Объект не доступен для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску.

При такой оценке состояния доступности объекта требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Период проведения работ в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности объекта **МАУДО «ДШИ № 15»** - с **2022 по 2026 гг.**


Схема пути от ближайшей остановки транспорта до объекта

Схема № 1




..... Путь следования от остановки наземного транспорта «Кристалл» (находящаяся на ул. Красноармейская) до объекта - 600 м.

Схема № 2




..... Путь следования от остановки наземного транспорта «Искитимский мост» (находящаяся на пр-те Ленина) до объекта - 450 м.


Поэтажные планы



План 2 этажа



План 3 этажа



**Фотофиксация основных зон и элементов
Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Фото 1




Фото 2




Фото 3




Фото 4




Фото 5



Фото 6




Фото 7



Фото 16




Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23




Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29




Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33

Концертный зал на 1 этаже




Фото 34

Зал на 2 этаже



Общий туалет на 2 этаже

Фото 35



Фото 36




Фото 37




Фото 38



